

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าไร่ระหอก ม.1 – บ้านห้วยเตยพัฒนา ม.14 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 190,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ลงลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 190,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
 - 5.2 ใบกำหนดราคากลาง (ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสวงศ์ เกิดมงคล ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายวีรชัย สงวนรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
 - 6.3 นายธวัชชัย อังกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ



ปร.5 แผ่นที่ 1/2

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



โครงการ : ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าไร้ละหอก หมู่ 1 - บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14
ลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม.
พร้อมบ้ายโครงการจำนวน 1 บ้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง : ถนนลูกรังสายละหอก หมู่ 1 - บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ 14 ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2558 แบบเลขที่ :3/2558

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | - พื้นที่ราบ(ปกติ) |
| 2 | ประเภทงานทาง (ในชุมชน) | 149,625 | 1.2726 | 190,413 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% | | | | |
| 5 | ประเภทอื่นๆ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 190,413 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณการ | | | 190,000 | |
| | (ตัวอักษร) | | | (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-) | |

ขนาดพื้นที่ 10,500.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 18.10 บาท

หมายเหตุ : (*) หมายถึง ดูน Factor F แล้ว

อ้างอิงราคากลางมาจาก

- ราคาวัดอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาวัดมาตรฐาน อบต.สระตะเคียน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไซล่าที่อำเภอเมือง เฉลี่ย 23.00-23.99 บาท/ลิตร
- ราคาค่าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ จ.นครราชสีมา เดือนตุลาคม 2558 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
- บัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง



(ประมาณการ)..... ผอ.กองช่าง
(นายรัชชัย อังกระโทก)

(เห็นชอบ)..... ปลัด อบต.
(นายสงวงศ์ เกิดมงคล)

(อนุมัติ)..... นายก อบต.
(นายชนดิทก นินทรราช)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..... ประมาณการราคา
ประธานกรรมการ
(นายสงวงศ์ เกิดมงคล)

(ลงชื่อ)..... ประมาณการราคา
(นายวีรชัย สจนรัมย์)
กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประมาณการราคา
(นายรัชชัย อังกระโทก)
กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเข้าไร่ละหอก หมู่ 1 - บ้านห้วยเคยพัฒนา หมู่ 14

ขนาดลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,575 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบค กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลูกรังสายละหอก หมู่ 1 - บ้านห้วยเคยพัฒนา หมู่ 14 ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา



| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------|-----------|----------|-------|----------|---------|-----------|-------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา | จำนวน | ราคา | จำนวน | | |
| 1 | ดินลูกรัง | 1,575.00 | ลบ.ม. | 95 | 149,625 | - | - | 149,625 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| รวมค่างานต้นทุน | | | | | | | | 149,625 | |

1.3365