

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกวันอน ม.6 – บ้านคลองศรีสุข ม.9 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 88,400 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป ลงดินถมขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 946 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 4 ท่อน ลูกรังขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 283 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 88,400 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
 - 5.2 ใบกำหนดราคากลาง (ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสวงศ์ เกิดมงคล ตำแหน่ง ปลัด อบต. ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายวีรชัย สงวนรัมย์ ตำแหน่ง รองปลัด อบต. กรรมการ
 - 6.3 นายธวัชชัย อังกระโทก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ



ปร.5 แผ่นที่ 1/2

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ : ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกวันอน หมู่ 6 - บ้านคลองศรีสุข หมู่ 9

ลงดินถม ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 945 ลบ.ม.

หรือมีวงท่อระบายน้ำขนาด ๑.40 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 4 ท่อน ลงลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 630 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 283 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกวันอน หมู่ 6 - บ้านคลองศรีสุข หมู่ 9 อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2558

แบบเลขที่ : 10/2558



ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				- พื้นที่ราบ(ปกติ)
2	ประเภทงานทาง (ในชุมชน)	69,497	1.2726	88,442	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
5	ประเภทอื่นๆ				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			88,442	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			88,400	
		(ตัวอักษร)	(-แปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)		

ขนาดพื้นที่ 1,890.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 46.77 บาท

หมายเหตุ : (*) หมายถึง คูณ Factor F แล้ว

อ้างอิงราคากลางมาจาก

- ราคาวัดดูในเขตพื้นที่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

- ราคาวัดคุมมาตรฐาน อบต.สระตะเคียน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไซท์ที่อำเภอเมือง เฉลี่ย 23.00-23.99 บาท/ลิตร

- ราคาคินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ จ.นครราชสีมา เดือนตุลาคม 2558 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

- บัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง



(ประมาณการ)..... ผอ.กองช่าง
(นายรัชชัย อังกระโทก)

(เห็นชอบ)..... ปลัด อบต.
(นายสงวงศ์ เกิดมงคล)

(อนุมัติ)..... นายก อบต.
(นายชนดิทก นินทรราช)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ใช้ประมาณการนี้เป็นราคากลางได้

(ลงชื่อ)..... ประมาณการราคา
ประธานกรรมการ
(นายสงวงศ์ เกิดมงคล)

(ลงชื่อ)..... ประมาณการราคา
(นายวีรชัย สจนรัมย์)
กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ประมาณการราคา
(นายรัชชัย อังกระโทก)
กรรมการ

