ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ประเภท งานรางระบายน้ำ(ภายในชุมชน)

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 10 /2560

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง(ภายในชุมชน)	247,153.51	1.3074	323,128.50	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	ภาษี 7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			323,128.50	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			**300,000.00**	**บาท**
	ตัวอักษร	**สามแสนบาทถ้วน**			
	ขนาดหรือเนื้อที่	240.00	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1250.00	บาท/ม.		

หมายเหตุ : (*) หมายถึง คูณ Factor F แล้ว

อ้างอิงราคากลางมาจาก

- ราคาวัสดุในเขตพื้นที่ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
- ราคาวัสดุมาตรฐาน อบต.สระตะเคียน ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โซล่าที่อำเภอเมือง เฉลี่ย 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร
- ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ จ.นครราชสีมา เดือนมีนาคม 2560 สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพานิชย์
- บัญชีค่าแรงงาน กรมบัญชีกลาง

ปร.4

รายการประมาณราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 0.50 ม.ยาว 240.00 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.สระตะเคียนเลขที่ /2560)

ผู้ประมาณการ นายธวัชชัย อังกระโทก **วันที่** 11 เมษายน 2560 **แผ่นที่** **แบบเลขที่ 10 /2560**

ราคาน้ำมัน 26.00-26.99บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน						รวม	หมายเหตุ
		หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ/		ค่าแรงงาน/			
				หน่วย	บาท	หน่วย	บาท		
1	ระบบระบายน้ำรางยู คสล.								
	1.1 งานขุด/กลบแต่ง	ลบ.ม.	60.00	0.00	0.00	99.00	5,940.00	5,940.00	
	1.2 ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	6.00	406.54	2,439.24	99.00	594.00	3,033.24	
	1.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	6.00	1,728.97	10,373.82	306.00	1,836.00	12,209.82	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	48.00	1,822.43	87,476.64	306.00	14,688.00	102,164.64	
	1.4 เหล็ก RB 9 (0.499kg/m.)	ตัน	4.10	18,167.29	74,485.89	4.10	4,100.00	78,585.89	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	120.00	32.71	3,925.20	0.00	0.00	3,925.20	
	1.5 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	40.00	401.87	16,074.80	0.00	0.00	16,074.80	
	- ค่าแรงตีไม้แบบ	ตร.ม.	192.00	0.00	0.00	115.00	22,080.00	22,080.00	
	- ตะปู	กก.	56.00	56.07	3,139.92	0.00	0.00	3,139.92	
								247,153.51	**บาท**